

Общество с ограниченной ответственностью
«Астраханский градостроительный центр»

Арх. № _____

Заказ: 069-П./2016

Заказчик:

Администрация МО

«Самосдельский сельсовет».

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ**
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМОСДЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ



Директор ООО «АстрГЦ»

И.Б. Соколов

Астрахань, 2016 г.

Введение

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Самосдельский сельсовет» (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования городского поселения, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и иными законами и нормативными правовыми актами Астраханской области, уставом муниципального образования МО «Самосдельский сельсовет», генеральным планом МО «Самосдельский сельсовет», решением Совета МО «Самосдельский сельсовет» от 00.00.2000 г. № 00 «О принятии проекта Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Самосдельский сельсовет», а также с учётом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образования, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования и застройки на территории муниципального образования «Самосдельский сельсовет», установление границ территориальных зон, градостроительных регламентов.

3. Правила МО «Самосдельский сельсовет» выполнены в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

Классификатор определяет исчерпывающий перечень видов разрешенного использования земельных участков, устанавливаемых после вступления Приказа № 540 в силу, содержит наименование вида разрешенного использования, его описание, код вида разрешенного использования земельного участка.

Согласно пункту 11 статьи 34 Федерального закона от 23.06. 2014 г. № 171-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения классификатора, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору.

Вступление в силу настоящих Правил и их применение не отменяет положения действующих технических регламентов, в т.ч. СНиПов, СанПиНов и иных норм, регулирующих вопросы безопасности строительства, эксплуатации зданий и сооружений, вопросы санитарии и т.п.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в целях информационного взаимодействия между территориальными органами государственного кадастра недвижимости (т.е., Росреестром РФ) и органами местного самоуправления, администрация обязана в течение не более, чем десять дней с момента вступления в силу Правил предоставить органам кадастра сведения о границах территориальных зон, чтобы при последующей постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков они не попадали в две или несколько территориальных зон, что запрещено законом. Порядок передачи и состав этих сведений регулируется письмом Роснедвижимости Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N ВК/1646@.

Посредством федеральной государственной информационной системы территориального планирования Российской Федерации (ФГИС ТП) должен обеспечиваться доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц к утвержденным Правилам (п.4, ч.2, ст.57.1 ГрК РФ).

Для осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности должностные лица органов местного самоуправления обязаны направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности (министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области), копии документов территориального планирования, правил землепользования и застройки на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их утверждения в установленном порядке (п.2, ч.4, ст.8.1 ГрК РФ).

Настоящей редакцией Правил учтены действия:

- Приказа Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;
- иных законодательных документов и нормативных актов федерального и регионального уровней, имеющих отношение к разработке ПРАВИЛ.

Авторы проекта Правил готовы оперативно ответить на возникающие вопросы по содержанию Правил, процедуре их подготовки и утверждения. Для этого просим обращаться по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 128, оф.603, ООО «АстрГЦ», тел./факс (8512) 33-62-42, либо по адресу электронной почты: astrgc@mail.ru

Совет муниципального образования «Самосдельский сельсовет»

Решение

от№ ..

**Об утверждении Правил землепользования и застройки МО
«Самосдельский сельсовет»**

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «.....», в соответствии с решением *постоянной комиссии по экономическому развитию муниципального образования от № ..* Совет муниципального образования

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки МО «Самосдельский сельсовет» во второй редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в *официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Самосдельский сельсовет»*.

**Глава муниципального образования
«Самосдельский сельсовет»**

**Председатель Совета
муниципального образования
«Самосдельский сельсовет»**

Содержание:

Глава 1. Общие положения.....	7
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах.....	7
Статья 2. Основные принципы Правил землепользования и застройки.....	10
Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления.....	10
Статья 3. Полномочия Совета МО «Самосдельский сельсовет» и полномочия администрации МО «Самосдельский сельсовет» в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.....	10
Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Самосдельский сельсовет».....	11
Статья 5. Порядок утверждения правил землепользования и застройки.....	11
Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.....	12
Статья 7. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.....	13
Статья 8. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных участков.....	14
Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.....	14
Статья 9. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.....	14
Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.....	16
Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории.....	17
Статья 11. Общие положения.....	17
Статья 12. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.....	19
Статья 13. Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с включением в их состав градостроительных планов.....	20
Статья 14. Градостроительные планы земельных участков.....	21
Глава 5. Карта градостроительного зонирования.....	21
Статья 15. Состав и содержание карты градостроительного зонирования.....	21
Статья 16. Порядок установления территориальных зон.....	22
Статья 17. Порядок ведения карты градостроительного зонирования.....	22
Статья 18. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.....	23
Статья 19. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.....	26
Статья 20. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.....	26
Глава 6. Градостроительные регламенты.....	30
Статья 21. Общие положения.....	30
Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов.....	31
Статья 23. Особенности размещения отдельных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.....	32
Статья 24. Особенности размещения многофункционального объекта капитального строительства.....	34
Статья 25. Использование объектов капитального строительства, параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту.....	34
Статья 26. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.....	34
Статья 27. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.....	35
Статья 28. Градостроительные регламенты. Общественное использование объектов капитального строительства.....	40
Статья 29. Градостроительные регламенты. Предпринимательство.....	44
Статья 30. Градостроительные регламенты. Отдых, рекреация.....	48
Статья 31. Градостроительные регламенты. Производственная деятельность.....	49
Статья 32. Градостроительные регламенты. Транспорт.....	53

Статья 33. Градостроительные регламенты. Обеспечение обороны и безопасности.....	54
Статья 34. Градостроительные регламенты. Охрана и изучение природы.....	54
Статья 35. Градостроительные регламенты. Лесная деятельность.....	55
Статья 36. Градостроительные регламенты. Водные объекты.	55
Статья 37. Градостроительные регламенты. Общее пользование территорией.....	56
Глава 7. Положение о регулировании отдельных вопросов землепользования	57
Статья 38. Порядок устройства ограждений земельных участков	57
Статья 39. Действие Правил по отношению к генеральному плану поселения.....	57
Статья 40. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их введения.....	58
Статья 41. Ответственность за нарушение настоящих Правил.....	58

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
муниципального образования
«Самосдельский сельсовет»**

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

Градостроительное зонирование – зонирование территорий населенных пунктов МО в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с частью 3 ст.44 ГК РФ, используемый для разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного участка, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой блокированный – здание квартирного типа с количеством этажей не более чем три, состоящее из двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами); каждая из квартир имеет непосредственный выход на приквартирный участок и на территорию общего пользования.

Дом жилой многоквартирный – дом, предназначенный для постоянного совместного проживания одной семьи и связанных с ней родственными узами или иными близкими отношениями людей.

Дом жилой усадебный – многоквартирный дом, расположенный в составе усадьбы.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять его интересы при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивать от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществлять контроль на стадии выполнения и приемки работ.

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной

поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения.

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах; подготовки данных для обоснования материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Классификатор – наименование, описание и числовое обозначение (код) установленных видов разрешенного использования земельного участка.

Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства – мероприятия, включающие в себя: 1) подготовку документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания); 2) выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры; 3) осуществление строительства.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, а также границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, размещаемые на территориях, ограниченных красными линиями.

Линии градостроительного регулирования – границы земельных участков; красные линии; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков; границы зон действия публичных сервитутов; границы зон с особыми условиями использования территории; границы территорий, подлежащих изъятию, в том числе путём выкупа; границы зарезервированных территорий.

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – жилищно-хозяйственный комплекс различной производственной направленности (животноводческой, растениеводческой, теплично-парниковой и др.) рассчитанный на обслуживание в основном силами одной семьи. Размещение усадьбы самостоятельного хозяйства, как на территории населенного пункта, так и вне (полевой земельный участок) определяется ее структурной организацией и производственной специализацией. Одним из главных факторов при этом являются санитарно-гигиенические требования по размещению производственных построек до жилой застройки.

Многофункциональный объект капитального строительства – объект капитального строительства, включающий в себя два и (или) более видов разрешённого использования (кроме вспомогательных видов использования).

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты некапитального строительства – объекты, не имеющие фундаментов, установленные без сборки конструктивных элементов на месте, а также предусматривающие

возможность переноса объекта без разрушения (изменения) несущих конструкций и ограждающих элементов.

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объекты вспомогательного использования – строения и сооружения, предназначенные для хозяйственно-бытового обеспечения объектов капитального строительства.

Объекты временные – сооружения любого типа, устанавливаемые подрядчиком на строительной площадке на срок, необходимый для выполнения и завершения работ.

Объект пристроенный – часть здания, расположенная вне контура его наружных стен, которая является вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую стену.

Отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, отступление для конкретного земельного участка или объекта капитального строительства от предельных параметров разрешенного строительства, обусловленное невозможностью использовать земельный участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик.

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, их частей.

Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, арендаторы, землепользователи и землевладельцы.

Публичный сервитут – право ограниченного пользования земельным участком и объектом капитального строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний в случаях если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков.

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Строительные намерения заявителя – планируемое строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Сети инженерно-технического обеспечения – внутриплощадочные и внеплощадочные сети строящихся или существующих объектов капитального строительства.

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – часть территории, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и не подлежащая приватизации.

Технические условия – информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Усадьба – земельный участок, в границах которого расположен комплекс жилых, хозяйственных и других построек, составляющих единое хозяйственное и архитектурное целое.

Формирование земельного участка – мероприятия по индивидуализации земельного участка посредством определения:

- 1) его границ (документально и на местности);
- 2) видов разрешённого использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом той зоны, в которой этот участок расположен;
- 3) технических условий подключения объектов земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к таким сетям.

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, объектом капитального строительства, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником земельного участка и объекта капитального строительства, и лицом, требующим установление сервитута.

Статья 2. Основные принципы Правил землепользования и застройки

Правила землепользования и застройки основываются на следующих принципах:

- 1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

Статья 3. Полномочия Совета МО «Самосдельский сельсовет» и полномочия администрации МО «Самосдельский сельсовет» в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки

К полномочиям поселкового Совета МО «Самосдельский сельсовет» (далее – Совета) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

- 1) утверждение и внесение изменений в правила землепользования и застройки;
- 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- 3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

К полномочиям администрации МО «Самосдельский сельсовет» (далее – Администрации) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

- 1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
- 2) утверждение документации по планировке территорий;
- 3) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования объектов капитального строительства и земельного участка;
- 4) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и земельных участков;

- 5) принятие решений о развитии застроенных территорий;
- 6) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
- 7) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности;
- 8) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
- 9) иные вопросы землепользования и застройки, не относящиеся к ведению Совета.

Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Самосдельский сельсовет»

1. Комиссия по подготовке проекта Правил МО «Самосдельский сельсовет» (далее – Комиссия) формируется в целях обеспечения требований настоящих Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, определяемом действующим законодательством, на основании Положения о Комиссии, которое утверждается главой администрации муниципального образования. Комиссия организуется при главе администрации и является коллегиальным органом. Состав Комиссии определяется Положением, с обязательным включением в нее представителей отраслевых органов администрации и органов местного самоуправления муниципального образования, курирующих вопросы имущественных правоотношений, отношений в сфере архитектуры и градостроительства, а также вопросы экономики и инвестиционных процессов.

3. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

- 1) рассмотрение предложений и подготовка заключений о внесении изменений в настоящие Правила;
- 2) организация и проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила;
- 3) рассмотрение обращений и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- 4) рассмотрение обращений и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- 5) рассмотрение обращений и подготовка рекомендаций об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования;
- 6) рассмотрение иных вопросов градостроительной деятельности, отнесенных федеральным или областным законодательством к компетенции органов местного самоуправления, проведение по ним публичных слушаний и подготовка рекомендаций.
- 7) осуществление других полномочий в соответствии с Положением.

4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.

Статья 5. Порядок утверждения правил землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 63 ГрК РФ. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения.

2. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе местной администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), в сети "Интернет".

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки.

Статья 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 ГК РФ.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

Статья 7. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Глава МО «Самосдельский сельсовет» при получении от органа местного самоуправления проекта Правил принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

2. Порядок проведения публичных слушаний на территории МО «Самосдельский сельсовет» регламентируется Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Самосдельский сельсовет», Положением о публичных слушаниях в МО «Самосдельский сельсовет» принятым решением Совета МО «Самосдельский сельсовет» от 00.00.2000 г. № 00.

3. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей города на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях. Мнение жителей поселения, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

4. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств массовой информации.

5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы в области землепользования и застройки:

- рассмотрение проектов правил землепользования и застройки, внесения изменений в них;
- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- проектов планировки территорий и проекты межевания территорий.

6. В случае подготовки Правил применительно к части территории поселения публичные слушания по проекту Правил проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ).

7. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

8. Глава администрации МО «Самосдельский сельсовет» в течение десяти дней после представления ему проекта Правил и протокола публичных слушаний по указанному проекту, а также заключения о результатах таких публичных слушаний должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

9. Правила утверждаются нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

Статья 8. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных участков

1. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов капитального строительства и земельных участков, получать от правообладателей таких объектов необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению таких объектов.

3. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

Статья 9. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- 1) основные виды разрешенного использования;
- 2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьями 26-37 настоящих Правил установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам, установленным статьями 26-37 настоящих Правил;
- техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;
- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется при условии:

- наличия такого вида в перечне видов разрешенного использования, приведенном в градостроительном регламенте территориальной зоны, к которой относится земельный участок;
- соблюдения при таком изменении требований технических регламентов;
- предоставления специального согласования в порядке, установленном статьёй 9 настоящих Правил в случае, если новый вид разрешённого использования отнесён к условно разрешённым, или необходимо отклониться от предельных параметров, установленных градостроительным регламентом.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования при условии соблюдения требований технических регламентов и с учетом предельных параметров планируемого развития территории, установленных проектом планировки соответствующей территории.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается действующим законодательством.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешенного

использования земельных участков, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящих Правил.

8. По заявлению правообладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков уполномоченные на установление или изменение видов разрешенного использования земельного участка орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение одного месяца, со дня поступления такого заявления, обязаны принять решение об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является основанием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – предоставление специальных согласований) определяется настоящей статьёй на основании положений статей 39,40 ГрК РФ.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении специального согласования, направляет заявление в Комиссию.

3. Вопрос о предоставлении специального согласования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в МО «Самосдельский сельсовет» с учетом положений статей 39, 40 ГрК РФ.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления специальных согласований заинтересованным лицам не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении специальных согласований.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний, Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении такого согласования, с указанием причин принятого решения, и направляет их не позднее следующего дня после подготовки главе администрации муниципального образования.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций глава администрации муниципального образования в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение постановление о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении такого согласования. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации и размещается на официальном сайте муниципального образования «Самосдельский сельсовет» в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении такого согласования в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории

Положения настоящей главы установлены в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 11. Общие положения

1. Положения настоящей статьи не применяются при разработке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства федерального значения и регионального значения. Астраханской области.

2. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки территории как отдельных документов;
- проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе;
- проектов межевания территории как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания территории в их составе и с градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания;
- проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их составе;
- градостроительных планов земельных участков как отдельных документов (только на основании заявлений правообладателя(ей) земельного участка).

3. Разработка документации по планировке территории осуществляется с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, оценки экономического эффекта развития территории с учетом размещения планируемых объектов капитального строительства, осуществляемой уполномоченным отраслевым органом администрации города в сфере экономики, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки территории разрабатываются в случаях, когда необходимо установить (изменить), в том числе посредством установления красных линий:

- а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов, районов);
- б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;
- в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового и иного назначения;
- г) другие границы.

2) проекты планировки территории с проектами межевания территории в их составе разрабатываются в случаях, когда, помимо границ, указанных в предыдущем подпункте, необходимо определить (изменить):

- а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;
- б) границы зон действия публичных сервитутов;
- в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;

3) проекты межевания территории как отдельные документы разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории, не разделенной на земельные участки, или деление которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее

установленных границ земельных участков, в целях установления:

- а) границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;
- б) границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;
- в) границ земельных участков, которые не являются территориями общего пользования;
- г) линий отступа от красных линий для определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- д) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и местного значения;
- е) границ зон с особыми условиями использования территории;
- ж) других границ.

4) проекты межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их составе разрабатываются в случаях, установленных предыдущем подпунктом, а также при предоставлении земельных участков для различного функционального использования и в других случаях, когда требуется подготовка градостроительного плана земельного участка;

5) градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявкам заинтересованных лиц, а также по инициативе органов местного самоуправления в составе проектов планировки и/или проектов межевания, при предоставлении земельных участков для различного функционального использования, подготовке проектной документации, выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и т.д.

4. Посредством документации по планировке территории определяются:

- характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки, а также оценка экономического эффекта развития территории с учетом размещения планируемых объектов капитального строительства, осуществляемая уполномоченным отраслевым органом администрации города в сфере экономики;

- красные линии;

- линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;

- границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

- границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в муниципальной собственности;

- границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам;

- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;

- границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных участков;

- и другие.

5. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Статья 12. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального плана муниципального образования «Самосдельский сельсовет», настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом границ территории вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается органом местного самоуправления поселения по своей инициативе, либо на основании предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

3. Основанием для разработки документации по планировке территории является решение о подготовке документации по планировке территории, в котором определяются сроки подготовки данной документации.

4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте МО «Самосдельский сельсовет» в сети «Интернет».

5. В течение одного месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. Орган местного самоуправления рассматривает вышеуказанные предложения физических или юридических лиц и по результатам рассмотрения учитывает такие предложения или принимает мотивированное решение об отказе в удовлетворении таких предложений.

6. Орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня получения осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 ГрК РФ. По результатам проверки орган местного самоуправления принимает решение о направлении документации по планировке территории главе МО «Самосдельский сельсовет» или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. В решении об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку указываются причины принятия такого решения.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом МО «Самосдельский сельсовет», с учетом положений статьи 46 ГрК РФ.

9. Орган местного самоуправления направляет главе администрации МО «Самосдельский сельсовет» подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

10. Глава администрации МО «Самосдельский сельсовет», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний, принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения. В решении об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку указываются сроки доработки такой документации.

11. Подготовка и утверждение проектов планировки территории и проектов межевания территории, государственный или муниципальный контракт на подготовку которых заключен до дня вступления в силу ФЗ от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015), осуществляются в соответствии с требованиями к указанным проектам, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации.

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте МО «Самосдельский сельсовет» в сети «Интернет».

Статья 13 Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с включением в их состав градостроительных планов

1. Решение о подготовке проекта межевания принимает глава администрации МО «Самосдельский сельсовет». Подготовку проекта межевания осуществляет за свой счёт заинтересованное лицо.

2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) подготавливаются в пределах красных линий планировочных элементов территории, ранее установленных проектами планировки в следующих случаях, когда необходимо определить (изменить):

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;

б) границы застроенных и незастроенных земельных участков;

в) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

г) границы земельных участков для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

д) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;

3. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях

установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Статья 14. Градостроительные планы земельных участков

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах не допускается.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

3. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы готовятся на основании заявлений заинтересованных лиц (правообладателей земельных участков) о выдаче градостроительного плана земельного участка.

4. Орган местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Орган местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы.

5. В составе градостроительного плана земельного участка указывается информация в соответствии с частью 3 статьи 44 ГрК РФ.

6. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Карта градостроительного зонирования

Статья 15. Состав и содержание карты градостроительного зонирования

1. Картой градостроительного зонирования в составе Правил является графическое отображение границ территориальных зон, участков градостроительного зонирования, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.

2. Карта градостроительного зонирования состоит из четырех частей:

а) карта границ территориальных зон муниципального образования «Самосдельский сельсовет»;

б) карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Самосдельский сельсовет»;

в) карта территориальных зон в границах градостроительного использования муниципального образования «Самосдельский сельсовет»;

г) карта зон с особыми условиями в границах градостроительного использования муниципального образования «Самосдельский сельсовет»;

3. Карта градостроительного зонирования приведена в приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам.

Масштаб карт территориальных зон в границах МО установлены в М 1: 25000.

Масштаб карт территориальных зон градостроительного использования установлены в М 1:5000.

Статья 16. Порядок установления территориальных зон

1. Территориальные зоны установлены с учетом:

- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом муниципального образования «Самосдельский сельсовет»;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с Генеральным планом и документацией по планировке территории муниципального образования;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон установлены:

- по осям магистралей, улиц, проездов (линиям, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений);
- по границам земельных участков;
- по естественным границам природных объектов;
- по иным границам.

3. Границы территориальных зон установлены в соответствии с требованием принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 17. Порядок ведения карты градостроительного зонирования.

1. Ведением карты градостроительного зонирования называется своевременное отображение внесённых в установленном порядке изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий.

2. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется администрацией МО «Самосдельский сельсовет».

3. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо уполномоченный орган, ответственный за регулирование использования таких зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в течение пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких изменений. Комиссия в течение тридцати дней принимает решение об отображении указанных изменений на карте границ зон с особыми условиями использования территории. Администрация в течение десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение изменений в карту и публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила.

Статья 18. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

1. Градостроительным зонированием в границах МО «Самосдельский сельсовет» определены территориальные зоны, которые имеют код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, соответствующий Классификатору:

Кодовые обозначения территориальных зон	Наименование территориальных зон
Сх-1.0	1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Зона выращивания с/х культур Цели выделения:
Сх-1.3	- <i>обеспечение правовых условий ведения сельскохозяйственной деятельности, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых и бахчевых культур, до момента изменения вида использования в соответствии с генеральным планом.</i>
Сх-1.8	Зона скотоводства Цели выделения: - <i>обеспечение правовых условий для производства продукции скотоводства, до момента изменения вида использования в соответствии с генеральным планом.</i>
Сх-1.9	Зона звероводства Цели выделения: - <i>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) до момента изменения вида использования в соответствии с генеральным планом.</i>
Сх-1.13	Зона рыбоводства Цели выделения: - <i>обеспечение правовых условий для осуществления рыбоводства, до момента изменения вида использования в соответствии с генеральным планом.</i>
Ж-2.0	2. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Цели выделения:
Ж-2.1	- <i>обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной малоэтажной индивидуальной жилой застройки, размещение гаражей и подсобных сооружений;</i> - <i>выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;</i>
Ж-2.3	Зона блокированной жилой застройки Цели выделения: - <i>обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной малоэтажной блокированной жилой застройки, размещение гаражей и подсобных сооружений;</i> - <i>разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур.</i>
О-3.0	3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКС* Зона объектов коммунального обслуживания Цели выделения:
О-3.1	- <i>обеспечение правовых условий размещения на существующих и вновь осваиваемых территориях объектов и организаций по обеспечению коммунальными услугами.</i>

- Зона учреждений образования и просвещения**
Цель выделения:
- О-3.5** – обеспечение правовых условий для функционирования, развития объектов образования и просвещения на основе существующих и создания новых специализированных учреждений с соблюдением специальных требований.
- Зона развития культурно-административных функций**
Цель выделения:
- О-3.6** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов культурного назначения в сочетании с жилой застройкой.
- Зона сооружений религиозного использования**
Цель выделения:
- О-3.7** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов отправления религиозных обрядов.
- Зона учреждений общественного управления**
Цель выделения:
- О-3.8** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для размещения учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления, и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку.
- Оп-4.0** 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
- Зона размещения объектов по продаже товаров**
Цель выделения:
- Оп-4.4** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов, предназначенных для продажи товаров.
- Зона гостиничного обслуживания**
Цель выделения:
- Оп-4.7** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для размещения объектов, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
- Зона размещения объектов развлечения**
Цель выделения:
- Оп-4.8** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для размещения объектов развлечения.
- Зона обслуживания автотранспорта**
Цель выделения:
- Оп-4.9** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для обслуживания автотранспорта, размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса.
- Р-5.0** 5. ОТДЫХ, РЕКРЕАЦИЯ
- Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений**
Цель выделения:
- Р-5.1** - обеспечение правовых условий для сохранения и развития территорий, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (с размещением крупных спортивных объектов).

- П-6.0** 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Зона недропользования**
Цель выделения:
- правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для осуществления геологических изысканий и добыче недр;
- П-6.1** - размещение ОКС для транспортировки и (или) промышленной переработке сырья;
- размещение ОКС, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений.
- Зона размещения объектов пищевой промышленности**
Цель выделения:
- П-6.4** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
- Зона размещения объектов строительной промышленности**
Цель выделения:
- П-6.6** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для производства строительных материалов, бытового, газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
- Зона размещения объектов временного хранения**
Цель выделения:
- П-6.9** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для размещения сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов, включая нефтехранилища, нефтеналивные станции, газовые хранилища
- промышленные базы, продовольственные склады.
- Т-7.0** 7. ТРАНСПОРТ
- Зона размещения объектов автомобильного транспорта**
Цель выделения:
- Т-7.2** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для размещения объектов необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания,
- Зона размещения объектов водного транспорта**
Цель выделения:
- Т-7.3** - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для размещения объектов, искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок.
- Л-10.0** 10. ЛЕСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Зона резервных лесов**
Цель выделения:
- Л-10.4** - правовое обеспечение деятельности, связанной с охраной лесов.
- Во-11.0** 11. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- Гидротехнические сооружения**
Цель выделения:
- Во-11.3** - правовое обеспечение для размещения объектов гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ.

12. ОБЩЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Цель выделения:

Сп-12.0

- правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых территорий, постоянно открытых для посещения без взимания платы в границах населенного пункта (автомобильные дороги, парки, скверы, площади, набережные).

Зона ритуальной деятельности

Цель выделения:

Сп-12.1

- правовое обеспечение территорий, предназначенных преимущественно для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения;
- размещение соответствующих культовых сооружений.

Зона запаса

Сп-12.3

Цель выделения:

- правовое обеспечение территорий, предназначенных преимущественно для отсутствия хозяйственной деятельности.

ОКС – объект капитального строительства

Статья 19. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия

В границах муниципального образования «Самосдельский сельсовет» на момент разработки настоящих Правил, объекты культурного наследия не зарегистрированы. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»

Статья 20. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 15 настоящих Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 26-37 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 9 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохраным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 15 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохраным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 25 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохраных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьей 7 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

- объекты для проживания людей;
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
- размещение спортивных сооружений;
- парки;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьей 7 настоящих Правил:

- озеленение территории;
- малые формы и элементы благоустройства;
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для

производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарные депо;
- бани;
- прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели для работающих на производстве;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
- автозаправочные станции;
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;
- электроподстанции;
- артезианские скважины для технического водоснабжения;
- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции;
- сооружения оборотного водоснабжения;
- питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зоне затопления и подтопления паводками различной обеспеченности:

Для территории населенных пунктов, расположенной в зоне подверженной паводку и в зоне с высоким стоянием грунтовых вод строительство капитальных зданий, строений, сооружений необходимо осуществлять только после проведения специальных защитных мероприятий предотвращающих негативное воздействия вод:

- выполнение защиты от затопления паводком на основании технико-экономического обоснования целесообразности защиты, путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования;
- на территории с высоким стоянием грунтовых вод понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройке.

Указанные мероприятия должны обеспечивать, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, понижение уровня грунтовых вод на территориях:

- капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности;
- стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м».

5. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохраных зонах рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьей 7 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

- проведение авиационно-химических работ,
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
- использование навозных стоков для удобрения почв;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков;
- проведение рубок главного пользования;
- осуществление (без согласования с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования;
- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;
- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории;
- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота),
- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;
- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков;

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина – 10 м для всех объектов)

- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. В городах и других поселениях при наличии ливневой канализации и набережной допускается границу прибрежных защитных полос совмещать с парапетом набережной.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьей 7 настоящих Правил:

- озеленение территории;
- малые формы и элементы благоустройства;
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;
- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно – обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

Глава 6. Градостроительные регламенты

Статья 21. Общие положения

1. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны определяют:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

2. До утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки для целей образования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, применяются установленные до дня вступления в силу ФЗ от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015) в соответствии со статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков.

3. До утверждения правил землепользования и застройки предельные параметры строительства, реконструкции на земельных участках в целях проведения аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договоров аренды таких земельных участков определяются органом местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа. Орган местного самоуправления поселения в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка либо запроса от исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, обязан определить предельные параметры строительства, реконструкции на таких земельных участках в случае, если в соответствии с их разрешенным использованием предусматривается строительство зданий, сооружений.

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов.

1. Градостроительным регламентом определен правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

- 1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
- 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- 3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом муниципального образования;
- 4) видов территориальных зон;
- 5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется:

- 1) на земельные участки, расположенные в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
- 2) на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов, скверов, парков, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоемов, бульваров и других подобных территорий);
- 3) на земельные участки занятые линейными объектами;
- 4) на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Астраханской области или уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с федеральными законами.

6. Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

7. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи 20 настоящих Правил.

Статья 23. Особенности размещения отдельных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешённых видов использования могут располагаться земельные участки:

- для размещения объектов инженерной инфраструктуры и гидротехнических сооружений (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объекты);
- для размещения объектов пожарной охраны (гидрантов, резервуаров, противопожарных водоемов);
- для размещения площадок для сбора мусора;
- для размещения элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм);
- для размещения объектов гражданской обороны;
- для размещения общественных туалетов;
- для декоративного и защитного озеленения;
- для размещения памятников, монументов, мемориалов;

- для размещения нестационарных торговых объектов (при размещении их в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемой органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством);

- для размещения рекламных конструкций(при размещении их в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемой органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством);

- участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков;

- участки земель резерва;

- участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.

2. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешённых видов использования объектов капитального строительства могут располагаться:

- объекты инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объекты);

- объекты гражданской обороны;

- общественные туалеты.

3. В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных видов использования земельных участков могут располагаться:

- наземные открытые автостоянки при зданиях, в том числе и гостевые автостоянки (с учётом положений статьи 20 настоящих Правил);

- объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо);

- площадки для сбора мусора;

- элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы).

4. В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных видов использования объектов капитального строительства могут располагаться:

- объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо);

- элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы).

5. Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

6. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

Статья 24. Особенности размещения многофункционального объекта капитального строительства.

1. Многофункциональный объект капитального строительства (далее – многофункциональный объект) – объект капитального строительства, включающий в себя два и (или) более видов разрешённого использования (кроме вспомогательных видов использования).

2. Если один из видов разрешённого использования, входящий в многофункциональный объект, отнесён градостроительным регламентом к условно разрешённым видам, то для его размещения в составе многофункционального объекта необходимо получение разрешения на условно разрешённый вид использования и проведение публичных слушаний в соответствии с процедурой, установленной Градостроительным кодексом Российской Федерации

Статья 25. Использование объектов капитального строительства, параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту.

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования и (или) предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Все изменения объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляемые путём изменения видов и интенсивности их использования, их параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешённые для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов.

4. На объектах, которые имеют вид или виды использования, не разрешённые для данной зоны, не допускается увеличивать объёмы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами.

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешёнными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной несоответствующий вид использования.

Статья 26. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства,

выращиванием сельскохозяйственных культур, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Сх-1.3 Зона овощеводства

Основные виды разрешенного использования:

- хозяйственная деятельность, связанная с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- размещение зданий, сооружений, используемых для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сх-1.8 Зона скотоводства.

Основные виды разрешенного использования:

- хозяйственная деятельность, связанная с производством продукции скотоводства (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов), в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сх-1.8 Зона скотоводства.

Основные виды разрешенного использования:

- хозяйственная деятельность, связанная с производством продукции скотоводства (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов), в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сх-1.9 Зона звероводства

Основные виды разрешенного использования:

- хозяйственная деятельность, связанная с разведением в неволе ценных пушных зверей, племенных животных; производство и использование племенной продукции (материала).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сх-1.13 Зона рыбоводства.

Основные виды разрешенного использования:

- хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры).

Статья 27. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

К жилой зоне относятся здания, предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Ж-2.1 Зона малоэтажной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- отдельно стоящие односемейные дома индивидуального строительства с участками;
- дачные и садовые дома;
- сады, огороды, палисадники;
- зеленые насаждения, парки, скверы;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- индивидуальные бани, надворные туалеты;
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок;
- площадки для сбора мусора;
- сады, огороды, палисадники;
- строения для содержания домашнего скота и птицы;
- теплицы, оранжереи;
- хозяйственные постройки;
- детские игровые площадки;
- спортплощадки, теннисные корты;
- объекты бытового обслуживания во встроенных или пристроенных помещениях (пошивочные ателье, мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания).

Условно разрешенные виды использования:

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м;
- отделения, участковые пункты милиции;
- поликлиники, частные медицинские кабинеты;
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном и без);
- центры дополнительного образования.
- аптеки;
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
- предприятия общественного питания общей площадью не более 150 кв.м;
- приемные пункты прачечных и химчисток
- гостиницы;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;
- объекты для занятий индивидуальной трудовой деятельностью;
- личное подсобное хозяйство (ЛПХ)
- объекты, связанные с отправлением культа.

Параметры застройки:

1. Минимальная площадь участка для жилых домов усадебного типа – 400 м², максимальная площадь участка – 1200 м².
2. Коэффициент застройки территории – 0,6 от площади земельного участка.
3. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,3 от площади земельного участка.
4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м.
5. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
 - от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м.
 - от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Высота зданий:
 - для всех основных строений количество надземных этажей – не выше трех, включая возможное использование мансардного этажа и высотой от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
 - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м;
 - исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Ж-2.3 Зона блокированной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- блокированные односемейные и многосемейные малоэтажные жилые дома с участками;
- блокированные многосемейные дома до 4-х этажей без участков;
- зеленые насаждения, парки, скверы;
- сады, огороды, палисадники;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- индивидуальные бани, надворные туалеты;

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок;
- площадки для сбора мусора;
- объекты инженерного обеспечения.
- строения для содержания домашнего скота и птицы;
- теплицы, оранжереи;
- хозяйственные постройки;
- детские игровые площадки;
- спортплощадки, теннисные корты;
- объекты бытового обслуживания во встроенных или пристроенных помещениях (пошивочные ателье, мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания).

Условно разрешенные виды использования:

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м;
- отделения, участковые пункты милиции;
- поликлиники, частные медицинские кабинеты;
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном и без);
- центры дополнительного образования.
- аптеки;
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
- предприятия общественного питания общей площадью не более 150 кв.м;
- приемные пункты прачечных и химчисток
- гостиницы;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;
- объекты для занятий индивидуальной трудовой деятельностью;
- объекты, связанные с отправлением культа.
- гаражи-стоянки индивидуального транспорта для домов без участков.

Параметры застройки для блокированных малоэтажных жилых домов с участками:

1. Минимальная площадь участка блокированного жилого дома на одну семью – 80 м².
2. Коэффициент застройки – не более 0,75 от площади земельного участка.
3. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,1 от площади земельного участка.
4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м.
5. Минимальное расстояние от границ землеуладения до строений, а также между строениями:
 - от границ соседнего участка до: хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м.
 - от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Высота зданий:

– для всех основных строений количество надземных этажей – не выше трех, включая возможное использование мансардного этажа и высотой от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м;

– для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м;

– исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

5. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные владения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Параметры застройки для многосемейных жилых домов без участков:

при высоте зданий до 4-х этажей, включая мансарду:

1. Расчет нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах и установлении их границ проводить с учетом СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

2. Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома – 1000 м².

4. Коэффициент застройки – не более 0,75 от площади земельного участка.

5. Коэффициент озеленения – не менее 0,1 от площади земельного участка.

6. Минимальные расстояния от границ земельных владений до строений, а также между строениями:

– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.

– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания территории населенных мест № 469080.

Примечания:

1. Допускается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию домовладельцев.

2. Допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

3. Высота зданий:

– для всех основных строений количество надземных этажей – до четырех, включая возможное использование мансардного этажа, и высотой от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 12,6 м; до конька скатной кровли – не более 16 м.

– для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до конька скатной кровли – не более 4,0 м.

– шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Предприятия обслуживания, разрешенные “по праву застройки”, размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

5. Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается.

6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

7. Запрещается строительство гаражей – стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности.

8. Размещение гаражей боксового типа для легковых автомобилей в зоне многосемейных жилых домов без участков производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СП 54.13330 и СНиП 31-06.

Статья 28. Градостроительные регламенты. Общественное использование объектов капитального строительства.

Настоящей статьей предусматривается размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

О-3.1 Зона объектов коммунального обслуживания

Размещение объектов коммунального обслуживания предусматривает обеспечение населения и организаций коммунальными услугами в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории МО.

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- инженерные объекты для поставки воды, тепла, электричества, газа;
- отвод канализационных стоков, очистка и уборка;
- стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;
- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки;
- здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- скверы, бульвары, зеленые насаждения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- скверы, бульвары, зеленые насаждения.
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;

Условно разрешенные виды использования:

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
- автозаправочные станции;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,65 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади земельного участка.

О-3.5 Зона учреждений образования и просвещения

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- детские ясли, детские сады;
- школы, лицеи, гимназии;
- профессиональные технические училища;
- колледжи, художественные, музыкальные школы и училища;
- образовательные кружки, общества знаний;
- институты, университеты,

- организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению.
- учебно-лабораторные корпуса, учебно-производственные мастерские;
- мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др.);
- информационные, компьютерные центры;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- жилые дома для преподавателей;
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;
- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
- парковки;
- общественные туалеты;
- объекты инженерного обеспечения.

Условно разрешенные виды использования:

- музеи, выставочные залы;
- танцзалы, дискотеки;
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м.
- предприятия общественного питания.
- отделения, участковые пункты милиции;
- открытые автостоянки;

Параметры застройки:

1. Площадь озеленения земельных участков - не менее 40 % территории.
2. Коэффициент застройки территории – не более 45% от площади земельного участка.
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не менее 10% от площади земельного участка.
4. Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей - до 4; высота от уровня земли до верха кровли - не более 15 м.
5. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения - 25 м.

О-3.6 Зона развития культурных функций

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- музеи, выставочные залы, художественные галереи;
- дома культуры, библиотеки, центры общения и досуговых занятий;
- видеосалоны, кинотеатры и кинозалы;
- здания и сооружения для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
- библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;
- дворец бракосочетаний;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- жилые дома с первым, вторым нежилым этажами (с размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования);
- многоквартирные жилые дома;
- некоммерческие коммунальные предприятия.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- аптеки;
- отделения связи;
- отделения, участковые пункты милиции;
- предприятия общественного питания;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- рекламные агентства;
- танцзалы, дискотеки;
- торговые, торгово-развлекательные, развлекательные центры, магазины;
- туристические агентства;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- фотосалоны;
- центры по предоставлению полиграфических услуг;
- зеленые насаждения, парки, скверы.
- площадки для празднеств и гуляний;
- общественные туалеты;
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- парковки перед объектами обслуживающих видов использования;
- объекты инженерного обеспечения.

Условно разрешенные виды использования:

- административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,
- банки, отделения банков;
- гостиницы, центры обслуживания туристов;
- здания высших учебных заведений и заведений среднего профессионального образования;
- здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны; спортклубы;
- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,7 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка.

О-3.7 Зона сооружений религиозного использования

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- объекты, связанные с отправлением культа (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;
- церковно-приходские школы, медресе;
- семинарии, духовные училища;
- монастыри, скиты;
- зеленые насаждения, парки, скверы;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- аптеки;
- гостиницы, дома приезжих;

- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- хозяйственные корпуса;
- общественные туалеты;
- объекты инженерного обеспечения;
- парковки перед объектами обслуживания населения.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,8 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,1 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка.

О-3.8 Зона учреждений общественного управления

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- офисы органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан аптеки;
- банки, отделения банков;
- библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;
- гостиницы, центры обслуживания туристов;
- дворец бракосочетаний;
- здания высших учебных заведений и заведений среднего профессионального образования;
- здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны; спортклубы;
- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;
- зеленые насаждения, парки, скверы.
- издательства и редакционные офисы;
- кинотеатры, видео салоны;
- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- консульские представительства;
- многоквартирные жилые дома с первым, вторым нежилым этажами (с размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования);
- многоквартирные жилые дома;
- музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны;
- некоммерческие коммунальные предприятия.
- отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты милиции;
- предприятия общественного питания;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- рекламные агентства;
- речной вокзал

- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;
- танцзалы, дискотеки;
- театры, концертные залы;
- телевизионные и радиостудии;
- торговые, торгово-развлекательные, развлекательные центры, магазины;
- туристические агентства;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- фотосалоны;
- центры по предоставлению полиграфических услуг;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- объекты инженерного обеспечения;
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- парковки перед объектами обслуживаемых видов использования;

Условно разрешенные виды использования:

- объекты, связанные с отправлением культа;
- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы;
- автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,7 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка.

Статья 29. Градостроительные регламенты. Предпринимательство.

Настоящей статьей предусматривается размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Оп-4.4 Зона размещения объектов по продаже товаров

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- объекты, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
 - камеры хранения, другие помещения для складирования товаров;
 - киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
 - лаборатории по проверке качества продукции;
 - рынки закрытые;
 - холодильные камеры.
- аптеки;
- бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные учреждения;
- выставки товаров;
- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, караван-сарай;
- зеленые насаждения, парки, скверы;
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам;

– пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту обуви и другие виды обслуживания (общей площадью не более 150 кв.м);

- предприятия общественного питания;
- приемные пункты химчисток;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- рынки закрытые;
- танцзалы, дискотеки;
- торговые, торгово-развлекательные, развлекательные комплексы, филиалы торговых

домов;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- бани, сауны;
- залы рекреации;
- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- отделения банков, пункты приема валюты;
- отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного порядка;
- офисные здания и помещения - администрация и конторы, связанные с эксплуатацией

рынка;

– парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- приемные пункты прачечных, прачечные самообслуживания;
- транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению других сервисных услуг;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- фотосалоны.

Условно разрешенные виды использования:

- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с малыми участками);
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
- многоэтажные гаражи и автостоянки, наземные гаражи и автостоянки на отдельных

земельных участках;

– некоммерческие коммунальные предприятия–жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- объекты, связанные с отправлением культа;
- пункты приема вторсырья;

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,7 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка.

Оп-4.7 Зона гостиничного обслуживания

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- гостиницы, пансионаты;
- дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- игровые площадки, площадки для национальных игр;
- комплексы аттракционов, бильярдные;
- летние театры и эстрады;
- набережные;
- общественные туалеты;
- парки;
- пляжи;
- прокат игрового и спортивного инвентаря;
- рекреационные помещения для отдыха, читальные залы;
- скверы, аллеи, бульвары;
- спортплощадки, стадионы;
- танцплощадки, дискотеки;
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
- объекты пожарной охраны;
- парковки перед объектами обслуживания, оздоровительных и спортивных видов использования;
- площадки для мусоросборников;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спасательные станции;
- участковые пункты милиции;
- хозяйственные корпуса;

Условно разрешенные виды использования:

- объекты, связанные с отправлением культа;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
- площадки экстремального спорта;
- яхтклубы, лодочные станции.
- площадки для выгула собак;

Параметры застройки:

Баланс территории

Территория	Разделение территории, %
Зеленые насаждения	50-65
Аллеи и дороги	10-15
Площадки	8-10
Сооружения	15-20

Оп-4.8 Зона размещения объектов развлечения

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- дискотеки и танцевальные площадки;
- ночные клубы;
- аквапарки;
- боулинг, аттракционы;
- ипподромы;
- игровые автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- парки, - зеленые насаждения, скверы;
- спортплощадки,
- стадионы
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
- объекты пожарной охраны;
- парковки перед объектами обслуживания, оздоровительных и спортивных видов использования;
- площадки для мусоросборников;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спасательные станции;
- участковые пункты милиции;
- хозяйственные корпуса;

Условно разрешенные виды использования:

- игорные заведения;
- залы игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов;
- гостиницы;
- заведения общественного питания для посетителей игорных зон.

Параметры застройки:

1. Зеленые насаждения – 65-75 % от общей площади участка.
2. Аллеи и дороги – 10-15 % от общей площади участка.
3. Площадки – 8-12 % от общей площади участка.
4. Сооружения – 5-7 % от общей площади участка.
5. Парковки – не более 5%.

Оп-4.9 Зона обслуживания автотранспорта

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами;
- стоянки;
- автозаправочные станции (бензиновые и газовые);
- магазины сопутствующей торговли;
- объект для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса;
- автомобильные мойки;
- мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- объекты инженерного обеспечения;
- парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов

использования;

- зеленые насаждения, скверы;
- хозяйственные корпуса.

Условно разрешенные виды использования:

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,65 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади земельного участка.

Статья 30. Градостроительные регламенты. Отдых, рекреация.

Настоящей статьей предусматривается обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.

Представленные ниже градостроительные регламенты распространяются на земельные участки, которые имеют установленные на основе разработки проектной документации границы.

На остальные земельные участки, отнесенные к данной зоне, градостроительные регламенты не распространяются, и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

При установлении границ земельного участка посредством разработки проектной документации он автоматически попадает под действие регламентов.

Р-5.1 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- аквапарки;
- бани; сауны;
- велотреки;
- мотодромы, картинги;
- площадки экстремального спорта;
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;
- спортивные арены (с трибунами);
- спортивные школы;
- спортклубы;
- спортплощадки, теннисные корты;
- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами);
- яхтклубы, лодочные станции.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- телевизионные и радио студии;
- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения, участковые пункты милиции;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия общественного питания;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- гостиницы, дома приема гостей;

- парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- объекты пожарной охраны.
- общественные туалеты;
- зеленые насаждения, парки, скверы;

Условно разрешенные виды использования:

- консультативные поликлиники;
- магазины;
- открытые автостоянки;
- отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки и гаражи на отдельных земельных участках;
- защитные инженерные сооружения.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,60 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,2 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади земельного участка.

Статья 31. Градостроительные регламенты. Производственная деятельность.

Настоящей статьей предусматривается размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

П-6.1 Зона недропользования

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- карьеры, отвалы шахты, скважины для добычи недр открытым и закрытым способами;
 - размещение объектов, в том числе подземных, в целях добычи недр;
 - размещение объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
 - размещение объектов, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений;
 - проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории,
 - гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
 - объекты пожарной охраны;
 - объекты складского назначения различного профиля;
 - офисы, конторы;
 - производственно-лабораторные корпуса;
 - промышленные и коммунально-складские предприятия, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта;
 - скверы, бульвары, зеленые насаждения;
- Вспомогательные виды разрешенного использования:**
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
 - пункты оказания первой медицинской помощи;
 - автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
 - гостиницы для кратковременного пребывания;
 - отделения, участковые пункты милиции;

- офисы, конторы;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия.
- питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон предприятий;
- предприятия общественного питания для обслуживания работников предприятий;
- спортплощадки.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;
- антенны сотовой и спутниковой связи;
- банки, отделения банков;
- киоски, павильоны розничной торговли;
- магазины;
- почтовые отделения;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.

Параметры застройки: определяются технологическими процессами предприятий и нормативами.

П-6.4 Зона размещения объектов пищевой промышленности

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- объекты пищевой промышленности;
- переработка сельскохозяйственной продукции (консервирование, копчение, хлебопечение);
- производство напитков, алкогольных напитков и табачных изделий;
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории,
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
- объекты пожарной охраны;
- объекты складского назначения различного профиля;
- офисы, конторы;
- производственно-лабораторные корпуса;
- промышленные и коммунально-складские предприятия, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта;
- скверы, бульвары, зеленые насаждения;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- гостиницы для кратковременного пребывания;
- отделения, участковые пункты милиции;
- офисы, конторы;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
- площадки отдыха для персонала предприятий, спортплощадки;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;
- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий.

Условно разрешенные виды использования:

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли;
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автозаправочные станции;
- антенны сотовой и спутниковой связи;
- бани;
- банки, отделения банков;
- киоски, павильоны розничной торговли;
- магазины;
- общежития;
- почтовые отделения;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,65 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади земельного участка.

П-6.6 Зона размещения объектов строительной промышленности

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- объекты, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов);
- производство бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей;
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории,
 - гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
 - объекты пожарной охраны;
 - объекты складского назначения различного профиля;
 - офисы, конторы;
 - производственно-лабораторные корпуса;
 - промышленные и коммунально-складские предприятия, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта;
 - скверы, бульвары, зеленые насаждения;
 - станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- пункты оказания первой медицинской помощи;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- гостиницы для кратковременного пребывания;
- отделения, участковые пункты милиции;
- офисы, конторы;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия.
- питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон предприятий;
- площадки отдыха для персонала предприятий, спортплощадки.
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;
- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий.

Условно разрешенные виды использования:

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли;
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автозаправочные станции;
- антенны сотовой и спутниковой связи;
- бани;
- банки, отделения банков;
- киоски, павильоны розничной торговли;
- магазины;
- общежития;
- почтовые отделения;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,1 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка.

П-6.9 Зона размещения объектов временного хранения

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов и грузов не являющихся частями производственных комплексов);
- промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады;
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
- объекты пожарной охраны;

- офисы, конторы;
- скверы, бульвары, зеленые насаждения;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;
- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;
- антенны сотовой и спутниковой связи;
- бани;
- банки, отделения банков;
- киоски, павильоны розничной торговли;
- магазины;
- общежития;
- почтовые отделения;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения,
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,65 от площади земельного участка.
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка;
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади земельного участка.

Статья 32. Градостроительные регламенты. Транспорт.

Настоящей статьей предусматривается размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

Т-7.2 Зона размещения объектов автомобильного транспорта

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- автомобильные дороги вне границ населенного пункта;
- размещение объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания;
- объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту;
- транспортные развязки, технические объекты обслуживания развязок.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- парковки;
- объекты дорожной службы;

- объекты дорожного сервиса;
- переходы надземные и подземные;
- рекламные конструкции.

Условно разрешенные виды использования:

- линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Примечание: в зоне магистральной автодороги запрещается строительство капитальных сооружений со сроком службы **10** и более лет, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса.

Т-7.3 Зона размещения объектов водного транспорта

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути;
- размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений;
- объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- предприятия и учреждения, необходимые для эксплуатации устройств и объектов водного транспорта;
- службы оформления заказов и билетов;
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том числе пункты и учреждения связи;
- объекты и базы складского назначения соответствующего профиля;
- аптеки;
- гостевые автостоянки;
- информационные центры, справочные и рекламные агентства;
- медпункты;
- объекты пожарной охраны;
- скверы, бульвары, зеленые насаждения;
- участковые пункты милиции и охраны порядка.

Условно разрешенные виды использования:

- киоски, павильоны розничной торговли;
- предприятия общественного питания;
- защитные инженерные сооружения.

Статья 33. Градостроительные регламенты. Обеспечение обороны и безопасности.

Настоящей статьей предусматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий.

Настоящими правилами данная зона не установлена.

Статья 34. Градостроительные регламенты. Охрана и изучение природы.

Настоящей статьей предусматривается сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не

допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады).

Использование особо охраняемых территорий ограничивается или запрещается в случаях, установленных федеральными законами и законами Астраханской области.

Настоящими правилами данная зона не установлена.

Статья 35. Градостроительные регламенты. Лесная деятельность.

Настоящей статьей предусматривается деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов.

Л-10.4 Зона резервных лесов

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- деятельность, связанная с охраной лесов
- создание и уход за лесополосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах;
- соблюдение режима использования природных ресурсов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты пожарной охраны;
- площадки для мусоросборников;

Условно разрешенные виды использования:

- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спасательные станции;
- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой.

Статья 36. Градостроительные регламенты. Водные объекты.

Настоящей статьей предусматривается использование земельных участков, примыкающих к поверхностным водным объектам (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие).

Во-11.3 Гидротехнические сооружения

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений);
- размещение судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений);
- набережные;
- защитные инженерные сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- размещение обслуживающих и вспомогательных сооружений; хозяйственные и производственные постройки;
- объекты инженерного обеспечения;
- шумозащитные сооружения, устройства и лесонасаждения;
- площадки для сбора мусора;
- зеленые насаждения, парки, скверы.

Условно разрешенные виды использования:

- автомобильные дороги;
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общее пользование территорией.

Настоящей статьей предусматривается размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы

Сп -12.0 Зона общего пользования территорией

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- размещение автомобильных дорог и тротуаров в границах населенных пунктов;
- размещение парков, скверов, бульваров;
- размещение набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы.

Условно разрешенные виды использования:

- общественные туалеты;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- парковки.

Сп-12.1 Зона ритуальной деятельности

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
- размещение соответствующих культовых сооружений;
- аллеи, скверы;
- резервуары для хранения воды;
- объекты пожарной охраны.

Вспомогательные виды использования:

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- отделения, участковые пункты милиции;
- оранжереи;
- хозяйственные корпуса;
- общественные туалеты;
- парковки.

Условно разрешенные виды использования:

- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- аптеки;
- магазины общей площадью до 150 кв.м.
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей.

Сп-12.3 Зона запаса.

- Зона выделена для обеспечения и соблюдения видов разрешенного использования до момента изменения их использования в соответствии с генеральным планом.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- Отсутствие хозяйственной деятельности до момента изменения вида использования в соответствии с генеральным планом.

Условно разрешенные виды использования:

– осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием огородных и иных однолетних культур без размещения сооружений;

Глава 7. Положение о регулировании отдельных вопросов землепользования

Статья 38. Порядок устройства ограждений земельных участков

1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных участков, как выделенных в процессе градостроительной подготовки территорий, так и ранее сформированных.

2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устраиваются на основании взаимной договорённости между правообладателями таких участков, которая может быть оформлена договором в соответствии с требованиями гражданского законодательства. При этом независимо от форм договорённости необходимо соблюдать условия, изложенные в части 10 настоящей статьи.

3. Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий общего пользования, устраиваются на основании эскиза ограждения, который должен соответствовать требованиям части 4 настоящей статьи и подлежит обязательному согласованию с Администрацией в соответствии с требованиями частей 5-8 настоящей статьи.

4. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от территории общего пользования, должен включать в себя следующие материалы:

1) схему установки ограждения на участке (ситуационный план), на который наносятся границы земельного участка, место расположения строений на участке, граница территорий общего пользования;

2) графическое изображение фасада ограждения, выполненное в масштабе 1:200 (в одном сантиметре два метра), фрагменты в масштабе 1:50 (в одном сантиметре пятьдесят сантиметров);

3) графическое изображение цветового решения ограждения;

4) отдельные конструктивные узлы, элементы.

5. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся правообладателем земельного участка, подаёт в Администрацию заявление с просьбой рассмотреть данный эскиз.

6. Администрация имеет право в течение трёх дней отклонить представленные для согласования материалы, в случае, если они недостаточно полно отражают конструктивные и архитектурные решения ограждения.

7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приёмки, о чём заявителю выдаётся расписка. Администрация в течение не более тридцати дней рассматривает эскиз ограждения, после чего выдаёт своё заключение о соответствии, либо несоответствии его эскиза требованиям части 10 настоящей статьи.

8. Согласование эскиза ограждения Администрацией осуществляется без взимания платы.

9. Устройство ограждений земельных участков многоквартирных домов не допускается.

10. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следующим условиям:

1) ограждение должно быть конструктивно надёжным;

2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего пользования, должны быть эстетически привлекательными.

11. В случаях, установленных действующим законодательством, применяется иная высота ограждений, чем та, которая установлена в градостроительных регламентах.

Статья 39. Действие Правил по отношению к генеральному плану поселения

После введения в действие настоящих Правил генеральный план действует в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 40. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их введения

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты МО «Самосдельский сельсовет» по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей статьи.

2. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент вступления в силу настоящих Правил, являются действительными наравне с установленными в главе 5 настоящих Правил для получения градостроительных планов земельных участков, подготовки проектной документации (в случаях, определённых действующим законодательством), получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

3. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурно-планировочных заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

4. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объектов капитального строительства, земельных участков, установленные в проектах планировки и (или) межевания территорий, разработанных в соответствии с заданиями на проектирование, выданными до утверждения настоящих Правил, являются действительными в том случае, если по указанным проектам в срок до 31 марта 2015г. получены положительные заключения Администрации в соответствии с ч. 4 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

- 1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон, указанных в статье 18 настоящих Правил;
- 2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, указанными в статье 20 настоящих Правил;
- 3) имеют параметры, не соответствующие предельным параметрам, установленным применительно к соответствующим зонам.


6. Правовым актом администрации МО «Самосдельский сельсовет» может быть придан статус несоответствия градостроительным регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов и (или) функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.

Статья 41. Ответственность за нарушение настоящих Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

приложение №1 к ст. 9

Карта границ территориальных зон МО "Самосдельский сельсовет"



приложение №1 к ст. 9

Карта границ территориальных зон МО "Самосдельский сельсовет"

